

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ - บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ - บ้านสระมะค่าหมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยกหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕.๗๒๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด งบประมาณ (ราคากลาง) ๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท (-สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗/ว ๑๒๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

.....ปลัด อบต.
.....หัวหน้าฝ่าย/งาน
.....ตรวจ/ทาน
.....พิมพ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประเภทงานก่อสร้าง

- ๑.โครงการ จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ - บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๒๘๗,๐๐๐ บาท (-สามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท (-สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. บัญชีงบประมาณ ราคากลาง
 - ๔.๑ ปร.๔
 - ๔.๒ ปร.๕
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก	ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญวดี เดชพร	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย เอ็กระโทก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการฯ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

งาน : งานทาง

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,722.50 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คลส ขนาด ๑.40 เมตร จำนวน 38 ท่อน

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่กำหนด


ที่ตั้งโครงการ : บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


ฝ่ายประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณการเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560 (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานทาง	2,313,153.71	1.3624	3,151,440.61	Factor F
2	ค่าต้นทุนงานอาคาร	33,101.90	1.3074	43,277.42	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,197,718.03	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			3,197,700.00	
ตัวอักษร	สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางปัญญาพร เบ็ญกระโทก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเพ็ญวดี เคชพร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิชัย เอ็กระโทก)

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝั้น

แบบ ปร.4 1/2

ที่งาน : งานพาร

ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝั้น

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ฝั้นแสนสุข หมู่ที่ 9 เขื่อนบ้านสรหมะคำ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 940 เมตร หน้า 0.15 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก

หรือพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,722.50 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คลส ขนาด ๑ 0.40 เมตร จำนวน 38 ฟุต

ตามแบบแปลนเพื่อการบริการส่วนตำบลหนองไม้ฝั้นกำหนด

ที่ตั้งโครงการ : บ้านหนองไม้ฝั้นแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ฝั้น อำเภอหนองสูง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ

4 กรกฎาคม 2560

(ราคาประเมินซื้อเพลิง ที่ 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร									
	งานดินชั้นทาง ชุด-ขับ	ตร.ม.	372.00	-	-	20.47	7,614.84	7,614.84		
	(เมตรยาวรอบพื้นที่ 0.05 ม.)	ตร.ม.	282.00	406.54	114,644.28	45.00	12,690.00	127,334.28		
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	858.38	1,822.43	1,564,337.46	306.00	262,664.28	1,827,001.74		
	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.๑ 0.30 ม. X 0.10 ม.	ตร.ม.	5,722.50	28.33	162,118.43	5.00	28,612.50	190,730.93		
	เหล็กเส้นข้ออ้อยขนาด ๑ 12 มม. ยาว 10.00 เมตร	เส้น	95.00	174.28	16,556.60	29.30	2,783.50	19,340.10		
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด ๑ 19 มม. ยาว 10.00 เมตร	เส้น	95.00	368.88	35,043.60	91.27	8,670.65	43,714.25		
	ไม้แบบ 1" x 6" ยาวท่อนละ 4.00 - 4.50 เมตร	ตร.ม.	126.90	95.53	12,122.76	-	-	12,122.76		
	ไม้ขัดขาอ้อย	ตร.ม.	10.00	416.67	4,166.70	-	-	4,166.70		
	ค่าแรงแบบข้างตีคานยาว	เมตร	2,820.00	-	-	10.30	29,046.00	29,046.00		
	ค่าแม่ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	5,722.50	-	-	8.46	48,412.35	48,412.35		
	ค่าขายรายต่อคอนกรีต	เมตร	1,504.00	2.44	3,669.76	-	-	3,669.76		
	รวมค่าดำเนินการงานทาง							2,313,153.71		

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝั่

ประเภทงาน : งานทาง

เจ้าขอโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝั่

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ฝั่แสนสุข หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก

หรือพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5.722.50 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คลส ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 38 ท่อน

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝั่กำหนด

ที่ตั้งโครงการ : บ้านหนองไม้ฝั่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ฝั่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝั่

4-ก.ค.-17

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
2	งานวางท่อระบายน้ำและท่อประปาสำน้ำ	ลบ.ม.	21.00	-	-	30.25	635.25	635.25		
	งานขุดดินและถมกลับ	ลบ.ม.	21.00	-	-	30.25	635.25	635.25		
	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก/ตร.ชม. (รูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	4.26	1,728.97	7,365.41	306.00	1,303.56	8,668.97		
	ท่อระบายน้ำ คลส ขนาด Ø 0.40 เมตร ชั้น 3	ท่อน	38	401.87	15,271.06	128.00	4,864.00	20,135.06		
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	8	158.88	1,271.04	100.00	800.00	2,071.04		
	ท่อตรง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	อัน	8	14.95	119.60	-	-	119.60		
	ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	3	350.47	1,051.41	100.00	300.00	1,351.41		
	ท่อตรง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5	อัน	3	40.19	120.57	-	-	120.57		
รวมค่าดำเนินการงานอาคาร										
รวมค่าดำเนินการงานอาคาร									33,101.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณการค่านี้ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)
(นางบัญญัติพร เบี้ยกระโทก)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)
(นางเพ็ญจิต เดชพร)

กรรมการ (ลงชื่อ)
(นายสิทธิชัย เอ็กระโทก)